



TREE HOUSE

## A. ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA

**ANEXO 3  
ACREDITACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA-914012998-E22-2020, SA 15-18-2020**

**"EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA ADAPTACIÓN A PARADEROS"**

Guadalajara Jalisco, a 23 de octubre del 2020


**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (FEDERAL)  
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO**

Yo, José Moisés Pulido Gutiérrez, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o a nombre y representación de Tree House Construcciones, S.A. de C.V suscribir la proposición y documentos relacionados con el presente Procedimiento y en su caso el contrato.

No. de Registro de proveedor P-32014		
Registro Federal de Contribuyentes: THC160726ML8		
Domicilio: Calle Vidrio #1552 int.133 Col Moderna C.P. 44190		
Municipio o Delegación: Guadalajara		Entidad Federativa: Jalisco
Teléfono (s): 33 31130766	Fax:	Correo Electrónico: thousec@hotmail.com
Descripción del Objeto Social: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
<i>Para Personas Morales:</i>		
Número de Escritura Pública: 12,928, Acta de Asamblea de fecha 22 de junio del año 2018, protocolizada en la escritura pública número 11153, otorgada ante la fe del Licenciado José Miguel Sánchez López, Notario Público Titular, Notaría Pública número 2, de la Municipalidad de Ocotlán, Jalisco, en el folio número N-2016018531, con fecha 11 de septiembre de 2018.		
Fecha y lugar de expedición: 26 de julio del año 2016 Notaría Pública No 1 de la Municipalidad de El Salto, Jalisco.		
Nombre del Fedatario Público: Licenciado José de Jesús González Cuevas Notario Público Titular.		
Relación de Accionistas:		
José Moisés Pulido Gutiérrez	Sandra Josefina Sánchez Huitrón	









P O D E R E	<i>Datos de la Persona Moral o Física que comparezcan a través de Representante Legal mediante Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio</i>
	<i>José Moisés Pulido Gutiérrez</i>
	Número de Escritura Pública: 11153, XXXIV TREINTA Y CUATRO Libro: 2° SEGUNDO
	Nombre del Fedatario Público: Licenciado José Miguel Sánchez López, Notario Público Titular.
	Lugar y fecha de expedición: 22 de junio del año 2018 Notaría Pública No 2 de la Municipalidad de Ocotlán, Jalisco.
	Tipo de poder: Administrador General y Único
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: N-2016018531	

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
José Moisés Pulido Gutiérrez  
Administrador General Único  
Tree House Construcciones, S.A. de C.V.





TREE HOUSE

## B. ANEXO 4

### PROPUESTA TÉCNICA

**ANEXO 4  
PROPUESTA TÉCNICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA-914012998-E22-2020, SA 15-18-2020**


**“EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA ADAPTACIÓN A PARADEROS”**

Guadalajara Jalisco, a 23 de octubre del 2020

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (FEDERAL)  
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO**

Partida	Cantidad	U.M.	Concepto	Descripción detallada
1	44	EQUIPO	EQUIPO PARA ADAPTACIÓN DE PARADEROS RUTA ALIMENTADORA 2	Suministro e instalación de accesorios, equipos y mobiliario urbano en la infraestructura o paradas adaptadas que integran el corredor que recorre las unidades de la línea 2 de SITREN (ruta alimentadora o integral del TREN) para mejorar y garantizar la inclusión y acceso de las personas con discapacidad.
2	34	SERVICIO	EQUIPO PARA ADAPTACIÓN DE PARADEROS RUTA ALIMENTADORA 3	Suministro e instalación de accesorios, equipos y mobiliario urbano en la infraestructura o paradas adaptadas que integran el corredor que recorre las unidades de la línea 3 de SITREN (ruta alimentadora o integral del TREN) para mejorar y garantizar la inclusión y acceso de las personas con discapacidad.




## ADECUACIÓN PARADEROS SITREN LÍNEA 2 Tonalá

ago-20

### CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	Unidad	Cantidad
<b>1.0 PRELIMINARES, DEMOLICION Y CIMENTACION</b>			
PLJ-001	DEMOLICIÓN Y CORTE CON DISCO DE BANQUETA Y CENEFA DE 2 CM PROMEDIO DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.00
PLJ-002	TRAZO, NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL PARA RECEPCION DE LA GUIAS PODOTACTIL. INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.00
PLJ-003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. INCLUYE CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA AL FINAL DE EJECUCION DE TRABAJOS.	M3	1.00
PLJ-004	DESAMONTAJE DE BANDERIN EXISTENTE, INCLUYE DEMOLICION DE BASE Y RETIRO DE ESCOMBRO, ENTREGA DE BANDERIN EXISTENTE EN BASE TETLAN DE SITEUR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
PLJ-005	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA RAMPA DISCAPACITADOS, POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO NEUMATICO. INCLUYE CORTE CON DISCO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.00
<b>2.0 ALBANILERIA</b>			
ALB-001	DADO PARA APOYO ISQUATICO DE 2 PLAZAS DE .25 X .45 X .30 M DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, DISEÑO SEGUN PROYECTO. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, PLANTILLA, CIMBRADO, LIMPIEZA DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.	PZA.	2.00
ALB-003	FORJADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ESQUINA (EN ABANICO) CON LOGOTIPO DE SILLA DE RUEDAS EN BAJO RELIEVE (60 X 60 CM), CON LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6_6 10/10. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONCRETO, CIMBRA, AGUA, LIMPIEZA DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.00
ALB-004	FORJADO DE BANQUETA DANADA A BASE DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6_6 10/10, INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONCRETO, CIMBRA, AGUA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.00
<b>3.0 EQUIPAMIENTO</b>			
EQ-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO TIPO APOYO ISQUATICO CON MEDIDAS DE 1.00 M DE LARGO X 0.90 M DE ALTURA EL SOPORTE SUPERIOR Y A 0.75 M EL SOPORTE INFERIOR, 0.25 M DE SEPARACION HORIZONTAL ENTRE AMBOS SOPORTES, ANCLADO 0.25 M A BASE DE TUBULAR DE 2" DE DIAMETRO, ACERO INOX. 304 ORNAMENTAL CAL 14, INCLUYE CODOS 304 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA AL FINAL DE LA INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
EQ-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL DE TIPO ADVERTENCIA Y DIRECCION (RELIEVE BOTON Y RELIEVE LINEA), DE .30 X .30 M DE ARCILLA POLISINTETICA, CONCRETO POLIMERICO O CONCRETO PREFABRICADO, COLOR CONTRASTANTE DEL 75% COMO MINIMO AL ENTORNO URBANO, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, EQUIPO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20.80
EQ-005	FABRICACION E INSTALACION DE BANDERIN DE TUBULAR 4" CEDULA 30, 3.50 M DE ALTO TERMINADO PUNTA DE BALA, EMPOTRADO A PISO CON BASE DE CONCRETO SIMPLE FC=200 KG/CM2 DE 0.40 X 0.40 X 0.50 DE PROFUNDIDAD, PLACA INFORMATIVA DE 40 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO, ESQUINAS REDONDEADAS, DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 FJADA CON 2 SOLERAS DE 2" X 1/4" X 10 CM DE LARGO, TORNILLERIA GALVANOZADA DE 1/4" X 1 1/2" INCLUYE TUERCA Y RONDANAS, CONSIDERAR DISEÑO GRÁFICO A DOS CARAS CON VINIL 3M CON VISTO BUENO DE SITEUR. INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
<b>4.0 SEÑALIZACION</b>			
SEÑ-PTSDISCA	PINTURA PARA TRAFICO MARCA DUPONT COLOR AZUL CODIGO YB308G O SIMILAR PARA APLICACION DE PISOS, PARA SEÑALIZACION DE ZONA PARA SILLA DE RUEDAS, INCLUYE LOGOTIPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA COLOR BLANCO SEGUN DISEÑO, A DOS MANOS. INCLUYE, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	PZA	1.00
SEÑ-BUS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO MARCA DUPONT COLOR AMARILLO TRAFICO PARA APLICACION DE PISOS, PARA SEÑALIZACION DE PARADA DE CAMION (RECTANGULO Y BALIZAMIENTO INTERIOR EN FORMA SE ZIG-ZAG NORMADOS POR LA SCT), INCLUYE, DISEÑO, LIMPIEZA GENERAL CON RETIRO DE RESIDUOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	PZA	1.00
SEÑ-PTMACH	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MACHUELO COLOR AMARILLO TRAFICO APEGADO A MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL DE LA SCT. INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ML	13.00




## ADECUACIÓN PARADEROS SITREN LÍNEA 3 Trolebus

ago-20

### CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	Unidad	Cantidad
<b>1.0 PRELIMINARES, DEMOLICION Y CIMENTACION</b>			
PU-001	DEMOLICIÓN Y CORTE CON DISCO DE BANQUETA Y CENEFA DE 2 CM PROMEDIO DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.50
PU-002	TRAZO, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA RECEPCIÓN DE LA GUÍAS PODOTÁCTIL. INCLUYE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.50
PU-003	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN M3 Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA. INCLUYE CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.00
PU-004	DESMONTAJE DE BANDERÍN EXISTENTE, Y SU ENTREGA EN BASE MANTENIMIENTO TETLÁN. INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA.	PZA	1.00
PU-005	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA RAMPA DISCAPACITADOS, POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO NEUMATICO. INCLUYE CORTE CON DISCO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.00
<b>2.0 ALBAÑILERIA</b>			
ALB-001	DADO PARA MOBILIARIO URBANO (APOYO ISQUÁTICO) DE 2 PLAZAS DE 25 X.40 X .30 M DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, ARMADO EN ACERO A-36 DE 3/4" DE DIAMETRO. DISEÑO SEGUN PROYECTO. INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, PLANTILLA, CIMBRADO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA.	2.00
ALB-002	DADO PARA MOBILIARIO URBANO (TOTEM) DE 70 X.45 X .75 M DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, ARMADO EN ACERO A-36 DE 3/4" DE DIAMETRO, DISEÑO SEGUN PROYECTO. INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, PLANTILLA, CIMBRADO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00
ALB-003	FORJADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ESQUINA (EN ABANICO) SEGUN DISEÑO, CON LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6 10/10. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONCRETO, CIMBRA, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.00
ALB-004	FORJADO DE BANQUETA DAÑADA A BASE DE LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6 10/10. INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONCRETO, CIMBRA, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.00
<b>4.0. EQUIPAMIENTO</b>			
EQ-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO TIPO APOYO ISQUATICO CON MEDIDAS DE 1.00 M DE LARGO X 0.90 M DE ALTURA EL SOPORTE SUPERIOR Y A 0.75 M EL SOPORTE INFERIOR, 0.25 M DE SEPARACIÓN HORIZONTAL ENTRE AMBOS SOPORTES, ANCLADO 0.25 M, A BASE DE TUBULAR DE 2" DE DIAMETRO, ACERO INOX. 304 ORNAMENTAL CAL 14, INCLUYE TODOS 304 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
EQ-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUÍA PODOTÁCTIL USO EXTERIOR CON RELIEVE DE LINEA / BOTON, INDICA DIRECCIÓN / ALTO TOTAL. DOS OPCIONES DE PRODUCTO: A) EN ARCILLA POLISINTÉTICA DE 30 X 30 CM, ESPESOR DE 8 MM, COLOR AMARILLO CATERPILLAR, AUTOEXTINGIBLE. CONSIDERA FIJACIÓN CON ADHESIVO DE POLIURETANO CON ADITIVOS SEGUN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. INCLUYE CORTES CON DISCO, DEBASTE EN BANQUETA DE 3 CMS DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20.60
EQ-004	FABRICACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE PLACA BRAILLE (SENALETICA) FABRICADA EN PLACA DE ACERO INOX 304 DE 1/8" DE ESPESOR, TERMINADO PATINADO Y PULIDO SEGUN PROYECTO, CON TEXTOS EN CÓDIGO BRAILLE CON RASTERS @ INOX (MÁXIMO 250 CARACTERES), DE 30 x 30 cm. AJUSTADO A PROYECTO DEL TOTEM INFORMATIVO, REVISAR PLANOS PROVEEDOR, A DOSADA A TOTEM INFORMATIVO, EL CONTENIDO Y RASTERS @ QUE COMPONEN EL LENGUAJE BRAILLE DEBERAN SER VALIDADOS POR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CODEXS), DIF JALISCO Y EL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO (SITEUR).	PZA	1.00
EQ-005	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO DE ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN (PTR DE 2" X 2"), CON FONDO ANTICORROSIVO, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA, RECUBIERTO CON LÁMINA A36 CAL. 10 REMACHADA A ESTRUCTURA CON REMACHE DE 3/16" COLOR NEGRO. CON FONDO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, MEDIDAS DE 30 X 30 X 2.20 M DE ALTURA, LOGOTIPO OFICIAL DE SITEUR, MAPA DE DERROTERO Y RED SITREN, ASÍ COMO EL PICTOGRAMA DEL PARADERO DE SITREN. INCLUYE ESPACIO PARA PLACA BRAILLE DE .20 X .20 m. CONSIDERA DISEÑO GRÁFICO EN COLABORACIÓN CON SITEUR. INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONSIDERA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y COLORIMETRÍA PARA PERSONAS DON DEBILIDAD VISUAL.	PZA	1.00
<b>5.0. SEÑALIZACIÓN</b>			
SEÑ-PTSDISCA	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRÁFICO MARCA DUPONT COLOR AZUL CODIGO YB308G O SIMILAR PARA APLICACIÓN DE PISOS, PARA SEÑALIZACIÓN DE ZONA PARA SILLA DE RUEDAS, INCLUYE LOGOTIPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA COLOR BLANCO SEGUN DISEÑO, A DOS MANOS. INCLUYE LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PZA	1.00
SEÑ-BUS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRÁFICO MARCA DUPONT COLOR AMARILLO TRAFICO PARA APLICACIÓN DE PISOS, PARA SEÑALIZACIÓN DE PARADA DE CAMIÓN (RECTANGULO Y BALIZAMIENTO INTERIOR EN FORMA SE ZIG-ZAG NORMATOS POR LA SCT), INCLUYE, DISEÑO, LIMPIEZA GENERAL CON RETIRO DE RESIDUOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PZA	1.00
SEÑ-PTMACH	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MACHUELO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO TRAFICO APEGADO A MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA SCT. INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	ML	17.00

*[Handwritten signature]*




TREE HOUSE

En caso de ser adjudicado proporcionaré los servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra, contrato, convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente Procedimiento.



Asimismo, seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los servicios por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y/o contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El presente Anexo 4 conforma la proposición que como Licitante me comprometo a cumplir y consta de 32 hojas por uno solo de sus lados.

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
José Moisés Pulido-Gutiérrez  
Administrador General Único

Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

  
  
TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
CALLE VIDRIO #1552 INT. 133. COL. MODERNA. C.P. 41900  
GUADALAJARA, JALISCO. TEL. 31130766





TREE HOUSE

# C. ANEXO 5

## PROPUESTA ECONÓMICA



**TREE HOUSE**

**ANEXO 5  
PROPUESTA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA-914012998-E22-2020, SA 15-18-2020**

**“EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA ADAPTACIÓN A PARADEROS”**

Guadalajara Jalisco, a 23 de octubre del 2020

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (FEDERAL)  
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO**

Partida	Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Subtotal
1	44	EQUIPO	EQUIPO PARA ADAPTACIÓN DE PARADEROS RUTA ALIMENTADORA 2	\$75,900.00	\$3,339,600.00
2	34	SERVICIO	EQUIPO PARA ADAPTACIÓN DE PARADEROS RUTA ALIMENTADORA 3	\$127,300.00	\$4,328,200.00
Total					\$7,667,800.00
I.V.A.					\$1,226,848.00
Gran Total					\$8,894,648.00

CANTIDAD CON LETRA OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Tiempo de entrega (días naturales) 30 DÍAS NATURALES

ANTICIPO 50 %

**TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V.  
CALLE VIDRIO #1552 INT. 133. COL. MODERNA. C.P. 4190  
GUADALAJARA. JALISCO. TEL. 31130766**



TREE HOUSE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

El presente Anexo 5 conforma la proposición que como Licitante me comprometo a cumplir y consta de 32 hojas por uno solo de sus lados.

~~Atentamente.~~

~~\_\_\_\_\_  
José Moisés Pulido Gutiérrez  
Administrador General Único  
Tree House Construcciones, S.A. de C.V.~~

TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
CALLE VIDRIO #1552 INT. 133. COL. MODERNA. C.P. 41900  
GUADALAJARA, JALISCO. TEL. 31130766



TREE HOUSE

D. ANEXO 6  
ESCRITO DE LA PROPOSICIÓN



TREE HOUSE

ANEXO 6  
ESCRITO DE LA PROPOSICIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA-914012998-E22-2020, SA 15-18-2020

“EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA ADAPTACIÓN A PARADEROS”

Guadalajara Jalisco, a 23 de octubre del 2020

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (FEDERAL)  
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

En atención a la Licitación Pública LA-914012998-E22-2020 en lo subsecuente el “Procedimiento” el suscrito José Moisés Pulido Gutiérrez en mi calidad de representante legal de Tree House Construcciones, S.A. de C.V manifiesto bajo protesta de decir verdad que:


1. Mi representada es de nacionalidad mexicana y los servicios que oferto y de resultar adjudicado entregaré, son producidos en México y cuentan con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. Lo anterior para efectos de lo establecido en el artículo 35 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. Cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición del presente Procedimiento, así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que en su caso se derive, a nombre y representación de Tree House Construcciones, S.A. de C.V Con numero de proveedor P-32014 del padrón de proveedores del Gobierno del Estado (en caso de tenerlo). Y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro o actualización ante el padrón de proveedores en los términos señalados en la presente convocatoria, para la firma del contrato que llegare a celebrarse

3. Que señalo como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número 1552 INT 133 de la Calle Vidrio, de la colonia Moderna, de la ciudad de Guadalajara, C.P. 4190, teléfono 33 3113 0766, y correo electrónico thousec@hotmail.com; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones personales que se tengan que practicar, se me hagan al domicilio anteriormente señalada, sujetándome a lo que estable el artículo 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes,

4. He leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones, requisitos, especificaciones contenidas en la convocatoria y anexos del presente Procedimiento, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos.

TREE HOUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
CALLE VIDRIO #1552 INT. 133. COL. MODERNA. C.P. 4190  
GUADALAJARA. JALISCO. TEL. 31130766



5. Se han formulado cuidadosamente los precios unitarios ofertados, considerando las circunstancias previsibles que pudieran influir sobre ellos. Los precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos originados en la elaboración de los servicios hasta su recepción total y de ser el caso instalación y puesta a punto, por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.

6. En caso de resultar adjudicado, me comprometo a firmar el contrato en los términos señalados en la convocatoria del presente Procedimiento.

7. Mi representada entregará los servicios a que se refiere el presente proceso de adquisición de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en la convocatoria de este proceso de adquisición, con los precios unitarios señalados en mi/su proposición económica.

NOTA. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada uno de los asociados deberá presentar el presente escrito.

Atentamente:

José Moisés Pulido Gutiérrez  
Administrador General Único

Tree House Construcciones, S.A. de C.V.